

Открытое акционерное общество
междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
«ЮГ»
ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора –
технический
директор Волгоградского филиала
ОАО «Ростелеком»

 А.Н.Вервечкин

« 16 » МАЯ 2013г.

от 22.05.2013 № 03.03./10-18/28

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 03/0513-1605

**На прокладку волоконно-оптического кабеля ДНП «ВЛАДИМИРСКАЯ СЛОБОДА»
по адресу Волгоградская область, Среднеахтубинский район, п. Маслово**

Для прокладки волоконно-оптического кабеля по адресу Волгоградская область
Среднеахтубинский район, п. Маслово, необходимо изготовить проектно-сметную
документацию, в которой предусмотреть:

1. Строительство линейных сооружений:

Зона ответственности ОАО «Ростелеком»

- 1.1. Установить в п. Краснослабодск и Средняя Ахтуба оборудование типа Juniper по 1 комплекту;
- 1.2. Организовать канал связи Средняя Ахтуба-Краснослабодск 10 Гбит/с;
- 1.3. Установить ответвительную муфту на кабеле «Ср. Ахтуба – Краснослободск» напротив поворота на ДНП «Владимирская слобода».
- 1.4. Проложить оптоволоконный кабель от муфты до территории ДНП «Владимирская слобода», ориентировочно 900 м.
- 1.5. Выполнить подключение к паре волокон № 3,4 (в сторону Краснослабодска).
- 1.6. Тип оптического волокна принять: одномодовое 9/125, рекомендация G...

Зона ответственности ДНП «Владимирская слобода»

- 1.1. В помещении ДНП «Владимирская слобода» установить оптический кросс.

2. Предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

- 2.1. Результаты предпроектных и изыскательских работ представить на согласование в ООЭСКИСД ВФ ОАО «Ростелеком».
- 2.2. Согласовать проект на прокладку кабеля с ООЭСКИСД ВФ ОАО «Ростелеком».
- 2.3. Представить в ВЛТЦ ВФ ОАО «Ростелеком» копию рабочего проекта и исполнительную документацию в полном объеме для освидетельствования законченного строительством объекта.

3. Особые условия:

- 3.1. При выполнении строительных работ обеспечить соблюдение «Правил охраны линий и сооружений связи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.95г. № 578.

4. Примечания:

- 4.1. К производству работ на существующих сооружениях связи подрядчики допускаются после получения письменного разрешения ВЛТЦ ВФ ОАО «Ростелеком» и заключения

соответствующих договоров. При выполнении строительных работ обеспечить соблюдение «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.1995г. №578.

Начальник ООЭСКИСД

А.А.Сморжевский

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

На прокладку волоконно-оптического кабеля ДПП «ВЛАДИМИРСКИЙ» в СЛОБОДСКОМ районе Волгоградской области, Сельского поселения «Медведево»

Для прокладки волоконно-оптического кабеля по адресу: Волгоградская область, Сельское поселение «Медведево» Среднекошубинский район, п. Медведево, прокладка оптоволоконного кабеля, в которой предусматривается:

1. Строительство оптоволоконной линии связи

1.1. Установить в п. Медведево Среднекошубинский район Волгоградской области

1.2. Организовать закладку кабеля Среднекошубинский район Волгоградской области, п. Медведево

1.3. Установить оптоволоконную линию связи по адресу: п. Медведево, Среднекошубинский район Волгоградской области, ДПП «Владимирский»

1.4. Проложить оптоволоконный кабель по маршруту до территории ДПП «Владимирский»

1.5. Выполнить заделку концов кабеля в п. Медведево № 1 (в соответствии с проектом)

1.6. Изготовить оптоволоконные муфты оптического кабеля, соответствующие

1.7. В адресе ДПП «Владимирский» установить оптический кросс

1.8. Предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

2.1. Ответственность за проектирование и выполнение работ возлагается на

2.2. Согласно проекту на прокладку кабеля с ОООЭСКИСД РФ ОАО «Ростелеком»

2.3. Проектирование и монтаж ВОЛС ОАО «Ростелеком» выполняются в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем техническом задании для организаторов работ в строительстве объекта.

3. Особые условия:

3.1. При выполнении строительных работ обеспечить соблюдение «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95г. № 578.

4. Примечания:

4.1. При выполнении работ по устройству оптоволоконных линий связи должны соблюдаться требования, изложенные в настоящем техническом задании.